


NAVRHOVANÝ STAV



pozn. č.1 V SOKLU BUDOU UMÍSTĚNY PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY Ø75MM 4ks/m.

pozn. č.2 SOKL BUDE OČIŠTĚN, NESOUDRŽNÝ MATERIÁL ODSTRANĚN, POMOCÍ VC MALTY DOJDE K HRUBÉMU NAHOZENÍ ODKRYTÉHO ZDIVA

LEGENDA SKLADEB

- ST1 — Dekorativní omítka (marmolit)
— Lepidlo + perlínka + penetrace
— XPS 30mm
— Desky Cetrís 10mm
— Dřevěný nosný rošt $\delta=500\text{mm}$ (větraná mezera)
+ ocelový úhelník 40x40mm
— Stávající zdivo

LEGENDA:

- DESKY CETRIS 10mm
XPS 30mm
ROSTLÝ TERÉN
KAČÍREK
ŠTĚRK FRAKCE 16–32

pozn. č.3 V MÍSTĚ OPLECHOVÁNÍ SOKLU BUDE PROVEDENO VYFRÉZOVÁNÍ OMÍTKY, TAK ABY BYLO MOŽNO OPLECHOVÁNÍ SOKLU Z TiZn UKOTVIT DO OBVODOVÉHO ZDIVA A NEDOCHÁZELO K ZATÉKÁNÍ VODY ZA PLECH, KTERÝ KRYJE SOKL. DRÁŽKA BUDE O ROZMĚRU CCA 30x30mm. PO UKOTVENÍ BUDE DRÁŽKA VYPLNĚNA OMÍTKOU A ZAČIŠTĚNA.

NOVÝ STAV DETAIL SOKLU
Projekt pro územní souhlas



NÁZEV ÚPRAVA SOKLU OBJEKTU Č.P. 309, KAČICE 273 04		PROJEKTANT Czech project group s.r.o. IČ: 03776841, tel. 777 643 158 e-mail: tesar@projektkladno.cz HP Jiří Tesař	
ČÁST DOKUMENTACE Stavební část		DATUM 08/2019	
INVESTOR Obec Kačice Masarykova 20 273 04 Kačice		MÍSTO č. parc. 537 kat. území: Kačice 273 04 Kačice	
		MĚŘÍTKO M 1:10	ČÍSLO VÝKRESU ST-04
		ČÍSLO ZAK. 134/2019	